



REPUBLIKA HRVATSKA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD SLATINA

KLASA: 406-04/23-01/6  
URBROJ: 2189-2-04-02/02-23-14  
Slatina, 27. rujna 2023.

**DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠNJENJA I IZMJENA  
DOKUMENTACIJE O NABAVI**

Temeljem zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi, vezanim za otvoreni postupak javne nabave: „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina“ EV. BROJ: 86/23., Stručno povjerenstvo naručitelja daje slijedeće dodatne informacije i objašnjenje Dokumentacije o nabavi:

**UPIT 1:**

Nastavno na objavljen DON točka 4.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova ili njegova rukovodećeg osoblja Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršavanje i provedbu ugovora o javnoj nabavi minimalno angažirati sljedeće stručnjake, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu ili ne:

1. inženjer gradilišta
2. voditelj radova građevinske struke

Može li inženjer gradilišta i voditelj radova građevinske struke biti jedna osoba?

**ODGOVOR 1:**

Točkom 7.23.2. Dokumentacije o nabavi, sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15., 118/18. i 110/19.), propisno je da inženjer gradilišta može ujedno biti i voditelj radova.

**UPIT 2:**

U troškovniku pod **4. Prometno manipulativne površine, dio IV. Ostali radovi točka 3. Nabava i ugradnja elektroničke cestovne vage sa izvedbom u nivou terena, nosivosti 40000 kg, dimenzija 9 m x 3 m**, projektnom dokumentacijom i troškovnikom nije definirano da li je kolna vagu u nivou terena sa betonskom ili metalnom izvedbom, obzirom na znatnu razliku u cijeni i vijeku trajanja.

**ODGOVOR 2:**

Prema tehničkom opisu u Mapi 1, predviđena je kolna vaga s izvedbom u nivou terena. Vagu izvesti u betonskoj izvedbi s odvodnjom temelja vage prema grafičkim prilogima Mape 3. Hidrotehnički projekt.

**UPIT 3:**

U troškovniku pod **6. Tehnološka oprema, dio 5. Montažni kontejner za opasni komunalni otpad**, u opisu se spominje sekundarni krov, u arhitektonskom projektu ga nema, molimo objašnjenje.

**ODGOVOR 3:**

Montažne kontejnere izvesti bez sekundarne krovne konstrukcije, a sve sukladno arhitektonskom projektu. Troškovnik će biti ispravljen u navedenoj stavci.

**UPIT 4:**

U troškovniku pod **6. Tehnološka oprema**, dio **8. SPREMNIK ZA SKLADIŠTENJE PROBLEMATIČNIH TVARI (OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA)** u opisu ne postoje dimenzije kontejnera.

**ODGOVOR 4:**

Dimenzije spremnika za problematične tvari prikazane su u nacrtu br.16. Mape 1. Dimenzije su: 1,6 x 2,0 x 0,5 m.

**UPIT 5:**

Poštovani,

U zakonom određenom roku dostavljamo Vam nas zahtjev za pojašnjenje dokumentacije za gore navedeni predmet nabave, a odnosi se na **Troškovnik RD\_Slatina s formulama bez cijene-revl\_zaključano**, molimo Vas za sljedeće pojašnjenje:

U **Troškovnik RD\_Slatina s formulama bez cijene-revl\_zaključano**,

list **6. TEHNOLOŠKA OPREMA**

Točka **5. MONTAŽNI KONTEJNER ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD**

**Stavka 7o. Ormar - kontejner za skladištenje kemikalija**

*Kontejner sa montažno demontažnim policama. Dimenzije 630 x 1.850 x 600 mm (d x v x s). Ormar uključuje najmanje 6 polica s mogućnosti podesivanja visine. - kom 1*

**Stavka 7u. Ormar - kontejner za termometre**

*Kontejner sa montažno demontažnim policama. Dimenzije 630 x 1.850 x 600 mm (d x v x s). Ormar uključuje najmanje 6 polica s mogućnosti podesivanja visine. - kom 1*

**Pitanje 1.**

Molimo naručitelja da se provjere stavke: 7o. Ormar - kontejner za skladištenje kemikalija i 7u. Ormar - kontejner za termometre opis je isti, da li se to radi o istom kontejneru? U opisu se spominje sekundarni krov, u arhitektonskom ga nema koji se kontejneri trebaju nuditi?

**ODGOVOR 5:**

Za stavke 7.o. i 7.u. radi se o zasebnim kontejnerima istih dimenzija.

Montažne kontejnere izvesti bez sekundarne krovne konstrukcije, a sve sukladno arhitektonskom projektu. Troškovnik će biti ispravljen u navedenoj stavci.

**UPIT 6:**

U **Troškovnik RD\_Slatina s formulama bez cijene-revl\_zaključano**,

list **6. TEHNOLOŠKA OPREMA**

Točka **5. MONTAŽNI KONTEJNER ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD**

**Stavka 8. SPREMNIK ZA SKLADIŠTENJE PROBLEMATIČNIH TVARI (OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA)**

*Nabava, doprema i postavljanje spremnika (ormara) za skladištenje problematičnih tvari izrađen od termopanela sa dvokrilnim vratima, opskrbljen tankvanom zapremine 160 l. Plašt izrađen od termopanela debljine 120 mm, FWF 120. Tankvana zapremine 160 litara sa pocinčanom rešetkom. Police prema zahtjevu - demontažne, minimalno 4 komada. Vrata dvokrilna sa protupožarnim dovratnikom, termopanel 120 mm. Bravljenje u tri pozicije. Ventilacija prirodna u gornjoj i donjoj razini □ 200. Nivelirajuće nožice s mogućnošću pričvršćenja na podlogu turbo*

*vijcima. Konstrukcija zaštićena temeljnom bojom i završnim lakom - predviđeno za pozicioniranje na otvorenom. Izjednačavanje potencijala unutar ormara - uzemljenje, pri potencijali izjednačeni barenim užetom, pripremljena bakrena pločica za uzemljenje. Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje. Kovinski ormar mora imati pogonske upute sukladno čl. 11 Pravilnika o zapaljivim tekućinama. Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni. - kom 1*

## **Pitanje 2.**

Molimo naručitelja da se za stavku 8. SPREMNIK ZA SKLADIŠTENJE PROBLEMATIČNIH TVARI (OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA), navedu dimenzije spremnika koje nisu upisane u opisu stavke?

Za naručitelja je od izuzetno velike važnosti da radovi opisani u Troškovniku ove Dokumentacije o nabavi budu kao cjelina izvedeni u zadanim rokovima, sukladno pozitivnim propisima, pravilima struke i na način opisan troškovnikom, glavnim projektom i popratnom tehničkom dokumentacijom.

### **ODGOVOR 6:**

Dimenzije spremnika za problematične tvari prikazane su u nacrtu br.16. Mape 1. Dimenzije su: 1,6 x 2,0 x 0,5 m.

### **UPIT 7:**

U troškovniku pod **1. Pripremni radovi, dio II. PRIPREMA TERENA, točka 4 i 5, te u dijelu III. IZVEDBENI PROJEKT, Izrada izvedbenog projekta**, nije moguće upisati jediničnu cijenu obzirom da je troškovnik zaključan.

### **ODGOVOR 7:**

Naručitelj ispravlja troškovnik na način da otključava predmetne ćelije čime omogućava upis jedinične cijene.

### **UPIT 8:**

U troškovniku pod **3. Ograda, dio I. OGRADA, točka 3,4,5 i 6**, nije moguće upisati jediničnu cijenu obzirom da je troškovnik zaključan.

### **ODGOVOR 8:**

Naručitelj ispravlja troškovnik na način da otključava predmetne ćelije čime omogućava upis jedinične cijene.

### **UPIT 9:**

U troškovniku pod **7. Krajobrazno uređenje, dio I. DRVEĆE, Stavka 1.** Nabava i doprema drveća za sadnju iz šumskog rasadnika, opsega 18/20 cm. Stavka „Ukupno“ ne sumira predhodne stavke troškovnika.

### **ODGOVOR 9:**

Naručitelj ispravlja troškovnik na način da stavka „Ukupno“ sumira prethodne stavke troškovnika.

Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi na način da joj prilaže ispravljeni Troškovnik, te isto objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na istovjetan način kao i prvotnu Dokumentaciju o nabavi.

Sukladno članku 240. stavak Zakona o javnoj nabavi, rok za dostavu ponuda se produžuje.